예 산 내 역 서

공 종	규 격	수 량	단위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
*. 순 공 사 비												
1. 토 공												
터파기	토사(인력)	20	㎥									산근 1호표
터파기	토사(0.12㎥+인력)	70	㎥									산근 2호표
터파기	0.18㎥	60	㎥									산근 3호표
석분부설	인력	30	㎥									산근 4호표
석분부설	0.12㎥	50	㎥									산근 5호표
석분부설	0.18㎥	40	㎥									산근 6호표
콘크리트깨기	인력,소형	4	㎥									산근 7호표
콘크리트깨기	0.12㎥	20	㎥									산근 8호표
콘크리트깨기	0.18㎥	5	㎥									산근 9호표
아스팔트깨기	인력,소형	3	㎥									산근 10호표
아스팔트깨기	0.12㎥	20	㎥									산근 11호표
아스팔트깨기	0.18㎥	5	㎥									산근 12호표
아스팔트포장절단		100	M									산근 13호표
콘크리트포장절단		70	M									산근 14호표
보도블럭헐기및복구	t=6㎝	50	㎡									산근 15호표
사 토	토 사	100	㎥									산근 16호표
2. 배 수 공												
다중벽관부설및접합	Φ300㎜	30	M									산근 17호표
다중벽관부설및접합	Φ250㎜	35	M									산근 18호표
다중벽관부설및접합	Φ200㎜	40	M									산근 19호표
다중벽관부설및접합	Φ150㎜	40	M									산근 20호표
PVC관부설및접합	Φ100㎜	30	M									산근 21호표
PVC관부설및접합	Φ75㎜	20	M									산근 22호표
콘크리트비빔타설	무근:인력	15	㎥									산근 23호표
합판거푸집	4회	15	㎡									산근 24호표
우수맨홀뚜껑설치	400x500x50	20	조									산근 25호표
우수맨홀뚜껑설치	600x600x70	17	조									산근 26호표
우수맨홀뚜껑설치	600x1000x70	17	조									산근 27호표
원형맨홀뚜껑설치	Φ648	20	조									산근 28호표
오수받이설치	D300	6	조									산근 29호표
오수받이뚜껑설치	D400	6	조									산근 30호표
3. 포 장 공												
아스콘포장포설및다짐	소규모포장복구	25	㎡									산근 31호표

공 종	규 격	수 량	단위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
4. 부 대 공												
1) 중기운반												
중기운반	덤프 4.5Ton	10	회									산근 32호표
2) 교통신호수												
교통신호수		5	일									산근 33호표
안전시설물설치 및 철거	라바콘,표지판등	5	개소									산근 34호표
3) 사급자재대												
아 스 콘	# 78	4	Ton									
아 스 콘	# 467	7	Ton									
아스팔트	RSC-4	1	D/M									
아스팔트	RSC-3	1	D/M									
석 분		90	㎥									
다중벽관	Φ300㎜	30	M									
다중벽관	Φ250㎜	35	M									
다중벽관	Φ200㎜	40	M									
다중벽관	Φ150㎜	40	M									
SUS밴드	Φ300㎜	8	EA									
SUS밴드	Φ250㎜	8	EA									
SUS밴드	Φ200㎜	10	EA									
SUS밴드	Φ150㎜	7	EA									
PVC관	Φ100㎜	30	M									
PVC관	Φ75㎜	20	M									
우수맨홀뚜껑	400x500x50	20	조									
우수맨홀뚜껑	600x600x70	17	조									
우수맨홀뚜껑	600x1000x70	17	조									
원형맨홀뚜껑	Φ648	20	조									
오수받이	D300	6	조									
오수받이뚜껑	D400	6	조									
: :												
*. 폐기물처리비												
1. 폐기물운반		69	Ton									
2. 폐기물처리비												
폐아스콘		39	Ton									
폐콘크리트		30	Ton									